

"СОГЛАСОВАНО"

ООО "Твой Монолит"

E-mail: stroiproektmonolit@gmail.com

Е. М. Зайцева

" 26 " апреля 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

E-mail:

Телефон

Заказчик

" 26 " апреля 2022 г.

г. Москва, Краснопахорское поселение, деревня Романцево, КП «Романтика»

(наименование стройки)

**Смета №1**

на

*Устройство монолитного перекрытия 1-го этажа*

<b>Раздел 1. Монолитная плита перекрытия Мп1 на отметке +3.000</b>										
№ п.п	Работа	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед. изм.	Стоимость	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед. изм.	Стоимость
1.1.	Устройство монолитной плиты перекрытия 1-го этажа с учетом аренды опалубки, толщина 200 мм. Площадь перекрытия с проемом = 141,32 м2 Лестничный проем 3,8 м x 1,15 м = 4,37 м2 Несущие стены 400 мм. Оступ во внутрь 120 мм и 50 мм на утеплитель Площадь перекрытие с учетом проема -136,95 м2 Основное армирование -ф12 мм	м3	27,39	9 500,00	260 205,00	Бетон М-350	м3	29,58	4 600,00	136 073,52
						Арматура А500. Длина 11,7 метра ф12 мм	кг	1684,00	42,00	70 728,00
						Проволка вязальная отожженная ф1,4-1,6 мм	кг	41,09	110,00	4 519,35
						Бетононасос	смена	1	24 000,00	24 000,00
						Расходный материал	м3	27,39	380,00	10 408,20
<b>Итого</b>					<b>260 205,00</b>	<b>Итого</b>				<b>245 729,07</b>
<b>Итого по Разделу 1</b>									<b>505 934,07</b>	

Итого стоимость работ	260 205,00
Основные Материалы	235 320,87
Расходные материалы	10 408,20
Доставка и вывоз опалубки и инструмента (2 шт.)	14 000,00
Доставка арматуры	6 000,00

**Итого по локальной смете №1**

**525 934,07**